

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 115 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ณ ปอเนาะมือขอ หมู่ที่ 3 บ้านมือขอ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา แบบเลขที่ 09 /2558
- ☐ ประมาณการโดย นายรัฐพล นิโรธ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม.	-	-	-	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
2	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	ความยาว 115.00 ม.
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทางเดิม	ตร.ม.	575.00	3.29	1,891.75	ความหนา 0.15 ม.
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	161.00	142.90	23,006.90	- ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	28.00	131.52	3,682.56	
7	งานท่อ					
	- ขนาด ๑ 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด ๑ 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด ๑ 1.20 เมตร	ท่อน	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	69.00	3,001.48	207,102.12	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ๑ 4 มม. # 0.25 x	ตร.ม.	460.00	27.71	12,746.60	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก ๑ 15 มม.	กก.	128.00	25.50	3,264.00	- ท่อ 0 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม.	34.50	339.75	11,721.38	- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ - 25	ชิ้น	-	-	-	- หิน 10 กม.
	- แบบ น - 1	ชิ้น	-	-	-	- คอนกรีต 12 กม.
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
12	งานเบ็ดเตล็ด					26.00 - 26.99 บาท/ลิตร
	- ท่อ พี.วี.ซี ๑ 3/4"	ท่อน	1.00	58.23	58.23	
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	92.00	18.00	1,656.00	
	รวมคำนวณต้นทุน				265,469.54	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
	FACTOR F				1.3784	เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				365,923.21	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5%				18,296.16	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ป้ายโครงการ(งานไม่พิจารณาปรับราคา)				3,000.00	ฝนตกชุก 2
	รวมค่าก่อสร้าง				387,219.37	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				387,000.00	คิดเป็น - บาท/ตร.ม.