

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 60.00 ม.หนา 0.15 ม.และขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 78.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พท.ไม่น้อยกว่า 396.00 ตร.ม.พร้อมงานลาด คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 55.00 ม.หนา 0.08 ม. และขนาดกว้าง 1.7 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.08 ม. หรือ พท.ไม่น้อยกว่า 279.5 ตร.ม.
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา แบบเลขที่ 06/2560
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 2 บริเวณคลองป่าเกะเลาะ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	489,663.12	1.3074	640,185.56	เงื่อนไข
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ในการปฏิบัติการ 5 % (มติ ครม.18 ม.ค.48)	640,185.56	0.05	32,009.28	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0 % เงินประกันผลงาน 0.0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0 %
3	ประเภทไม่พิจารณาปรับราคา	3,000.00		3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			675,194.84	ฝนตกชุก 1
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			675,000.00	
	ตัวอักษร (-เงินหักแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และถือว่าราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลาง

ในการจัดซื้อ / จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ดำรงศักดิ์ ทองดินนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐพล นิโรธ)

ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลลำไ้ม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุนันท์ทิพย์ สังคนาคินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร พร้อมงานลาด คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.08 เมตร และขนาดกว้าง 1.7 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.08 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 279.50 ตารางเมตร
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 2 บริเวณคลองปาเกะเลาะ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา แบบเลขที่ 06/2560
- ☐ ประมาณการโดย นายรัฐพล นิโรธ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานถนนคอนกรีต					-งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
1	กรุยทาง	ตร.ม.	396.00	1.71	677.16	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบ
2	งานดินตัด	ลบ.ม.	-		-	ปริมาณดินตัดก่อนดำเนินการ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิน	ตร.ม.	-		-	ก่อสร้าง
4	งานดินลูกรังปรับระดับพื้นทาง	ลบ.ม.	67.90	187.79	12,750.94	-ลูกรังกว้าง - ม. หนา - ม.
5	งานดินลูกรังถมขอบทาง	ลบ.ม.	-		-	-ผิวทางคสล.กว้าง2.00,4.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	22.77	479.04	10,907.74	หนา 0.15 ม.
7	งานท่อ				-	-ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง
	-ขนาด Ø 10"	เส้น	1.00	2,550.00	2,550.00	ข้างละ - ม.
8	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	59.40	3,142.45	186,661.53	หนา - ม.
9	งานเสริมเหล็ก				-	
	-ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	396.00	25.23	9,991.08	ระยะขนส่ง
	-เหล็ก Ø 15 มม.	เส้น	10.00	330.87	3,308.70	-ลูกรัง 5 กม.
10	ไม้แบบ,ค้ำยัน,ตะปู	ตร.ม.	41.00	339.56	13,921.96	-ท่อ 42 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร				-	-ปูนซีเมนต์ 10 กม.
	-แบบ บ-25	ชิ้น	-		-	-ทราย 10 กม.
	-แบบ น-1	ชิ้น	-		-	-หิน 2 กม.
	-แบบ บ-1	ชิ้น	-		-	
12	งานเบ็ดเตล็ด				-	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	-ท่อ พี.วี.ซี Ø 3/4"	ท่อน	1.00	49.53	49.53	25.00-25.99 บาท/ลิตร
	-กระดาชานอ้อย	แผ่น	1.00	370.00	370.00	
	-งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	63.00	12.91	813.33	
รวมคำนวณต้นทุน					242,001.97	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ผันตกชุก 1

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก					
1	งานดิน	ตร.ม.			-	ระยะขนส่ง
	-ปรับพื้นที่ตามความลาดเอียง	ตร.ม.	279.50	15.00	4,192.50	-ลูกรัง 5 กม.
	-ดินขุด	ลบ.ม.	68.00	23.82	1,619.76	-ท่อ 42 กม.
2	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	41.00	3,142.45	128,840.45	-ปูนซีเมนต์ 10 กม.
3	งานเสริมเหล็ก				-	-ทราย 10 กม.
	-ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	279.50	25.23	7,051.79	-หิน 2 กม.
	-เหล็ก Ø 6 มม.	ตัน	0.50	26,483.18	13,241.59	
	-เหล็ก Ø 9 มม.	ตัน	0.30	24,941.12	7,482.34	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	-เหล็ก Ø 12 มม.	ตัน	0.69	23,814.02	16,431.67	25.00-25.99 บาท/ลิตร
4	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม.	140.43	339.64	47,695.65	
5	งานเปิดเตล็ด				-	
	-ท่อ พี.วี.ซี Ø 1"	ท่อน	10.00	65.42	654.20	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
รวมค่างานต้นทุน					227,209.94	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
						ฝนตกชุก 1

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
งานบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร จำนวน 3 จุด						ระยะขนส่ง
1	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	3.00	3,142.45	9,427.35	-ลูกรัง 5 กม.
2	งานเสริมเหล็ก				-	-ท่อ 42 กม.
	-เหล็ก Ø 9 มม.	ตัน	0.11	24,941.12	2,743.52	-ปูนซีเมนต์ 10 กม.
	-เหล็ก Ø 12 มม.	ตัน	0.12	23,814.02	2,857.68	-ทราย 10 กม.
3	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม.	15.00	339.64	5,094.60	-หิน 2 กม.
4	งานเบ็ดเตล็ด				-	
	-ลวด	กก.	9.00	36.45	328.05	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
รวมค่างานต้นทุน					20,451.21	25.00-25.99 บาท/ลิตร
						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ผันตกชุก 1