

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างสระเก็บน้ำ พื้นที่ 5,900 ตารางเมตร ปริมาณดินขุด 9,062 ลูกบาศก์เมตร
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา แบบเลขที่ 05/2560
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	402,400.27	1.3571	546,097.41	เงื่อนไข
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ในการปฏิบัติการ 5 % (มติ ครม.18 ม.ค.48)	546,097.41	0.05	27,304.87	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0 % เงินประกันผลงาน 0.0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0 %
3	ประเภทไม้พิจารณาปรับราคา	3,000.00		3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			576,402.28	ฝนตกชุก 1
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			575,000.00	
	ตัวอักษร (-เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง และถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลาง

ในการจัดซื้อ / จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ดำรงศักดิ์ ทองดีนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐพล นิโรธ)

ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลลำใหม่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุนันท์ทิพย์ สังคนาคินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

☐ ประเภทงาน/โครงการ	ก่อสร้างสระเก็บน้ำ พื้นที่ 5,900 ตารางเมตร ปริมาณดินชุด 9,062 ลูกบาศก์เมตร		
☐ สถานที่ก่อสร้าง ณ	หมู่ที่ 1 บ้านยะลา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา		
☐ ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา	แบบเลขที่	05/2560
☐ ประมาณการโดย	นายรัฐพล นิโรธ	ประมาณราคาเมื่อวันที่	9 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานชุดสระ					
1	ดินชุดปรับแต่ง	ลบ.ม.	9,062.00	23.82	215,856.84	
2	ชนไปถมที่	ลบ.ม.	7,085.00	11.09	78,572.65	
3	ถมขอบสระเก็บน้ำ เกรดบดอัดลูกรัง	ลบ.ม.	1,977.00	52.14	103,080.78	
4	สูบน้ำ	ลบ.ม.	8,150.00	0.60	4,890.00	
รวมค่างานต้นทุน					402,400.27	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ฝนตกชุก 1