

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. พร้อมงานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 260.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม.
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา แบบเลขที่ 04/2560
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น ประมาณราคาเมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	459,256.70	1.3049	599,284.07	เงื่อนไข
2	งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	556,291.46	1.3049	725,904.73	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
				1,325,188.80	เงินประกันผลงาน 0.0%
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการจูงใจในการปฏิบัติ การ 5 % (มติ ครม. 18 มกราคม 2548)	1,325,188.80	5%	66,259.44	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
4	ค่าป้ายโครงการ			1,391,448.24	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
				3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,394,448.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,394,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง และถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลาง
ในการจัดซื้อ / จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ดำรงศักดิ์ ทองดินนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐพล นีโร)

ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลลำไ้ม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอัสน๊ะ เจ๊ะหะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายการกำหนดราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลำดับที่	ประเภทงาน/โครงการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)		
1	งานดิน	งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก			-	-	-	-	-	-	-	
		ปรับพื้นที่ตามความลาดเอียง	520.00	ตร.ม.	-	-	15.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		
		ทรายถมที่	31.20	ลบ.ม.	257.01	8,018.71	99.00	3,088.80	3,088.80	11,107.51		
		ดินชุด	156.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	15,444.00	15,444.00	15,444.00		
		รวม								34,351.51		
2	งานคอนกรีต	คอนกรีต 240 กก./ชม. ²	88.40	ลบ.ม.	2,682.24	237,110.02	306.00	27,050.40	27,050.40	264,160.42		
		รวม								264,160.42		
3	งานเหล็กเสริม	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20	520.00	ตร.ม.	25.23	13,119.60	5.00	2,600.00	2,600.00	15,719.60		
		เหล็กกลม Ø 6 มม.	1.60	ตัน	22,383.18	35,813.09	4,100.00	6,560.00	6,560.00	42,373.09		
		เหล็กกลม Ø 9 มม.	0.59	ตัน	20,841.12	12,296.26	4,100.00	2,419.00	2,419.00	14,715.26		
		เหล็กกลม Ø 12 มม.	2.13	ตัน	20,514.02	43,694.86	3,300.00	7,029.00	7,029.00	50,723.86		
		รวม								123,531.81		

ประมาณการโดย นายรัฐพล นิโรธ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

พร้อมงานลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 260 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร

ประมาณการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 04/2560

ประมาณราคาเมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

