



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
เรื่อง เพยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๓

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา จะดำเนินโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๓ บ้านปาโจ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร และช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๓ บ้านปาโจ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลาขอประกาศเพยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภูพา รงโซะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

..... ปลัด อบต.
..... ผอ.กองคลัง
..... พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา (กองคลัง) โทร. ๐๗๓-๒๖๕๖๐๖ , ๐๗๓-๒๖๕๕๕๙

ที่

ยล.๗๕๕๐๒/ ๑๖๔

วันที่ ๒๕

มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา


ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ว. กำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๓ แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง ดังกล่าว

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รายงาน
(นางสาวกันย์ชิสรา ราชมณี)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสมฤดี แซ่ตั้ง)

(ลงชื่อ)..........ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
(ดำรงศักดิ์ ทองดีนอก)


/ พิจารณา...

พิจารณา

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....



(นายภูพา รงโซะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ โดยวิธีคัดเลือก / คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา / องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,360,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,165,923.90 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ดำรงศักดิ์ ทองดินนอก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - 7.2 อุสมัน หะยีสะมะแอ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา
 - 7.3 สมฤดี แซ่ตั้ง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ โดยวิธีคัดเลือก/คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ


สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ยะลา	อำเภอ	เมืองยะลา	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

ชุด

ร.อ. 
(ดำรงศักดิ์ ทองตืนอก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อุตมัน เพียสะมะแอ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมฤดี แซ่ตั้ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดำรงศักดิ์ ทองตืนอก

28 มีนาคม 2567 11:45:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ โดยวิธีคัดเลือก/กระจายสินค้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยะลา	อำเภอ เมืองยะลา	จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา / องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




(ดำรงศักดิ์ ทองดีนอก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อุดมัย พระยีสะมะแอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมฤดี แซ่ตั้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจง โดยวิธีคัดเลือก/คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยะลา	อำเภอ เมืองยะลา	จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา / องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนหน่วย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	849,322.11	1.3074	1,110,403.72	
รวมค่าก่อสร้าง				1,110,403.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 170.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,531.78 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,110,403.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างศูนย์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างศูนย์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ โดยวิธีคัดเลือก / ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยะลา	อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา / องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา	
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถนนเดิม		รวม					1,101.60	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					768,711.08	
3	งานซ่อมแซมผิวทาง		รวม					5,180.15	
4	งานฝาดะแกรงเหล็ก		รวม					74,329.28	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ								849,322.11	

ดำรงศักดิ์ ทองตันอก

28 มีนาคม 2567 11:50:48

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 849,322.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถนนเดิม - รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - รื้อผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวมค่างานรื้อถนนเดิม	6,800 6,800 -	ตร.ม. ตร.ม. -	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	97.00 65.00 162.00	659.60 442.00 1,101.60	659.60 442.00 1,101.60	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม - ตีเข็ม และถมดิน - ทรายนยาบรองพื้น - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 - เทลีสั่นเสริมลวดเหล็ก SR.24 (มอก.) - เทลีสั่นเสริมลวดเหล็ก SR.24 (มอก.) - เทลีสั่นเสริมลวดเหล็ก SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. - เทลีสั่นเสริมลวดเหล็ก SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	384,200 34,000 17,000 2,244,000 4,651,560	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กม. กม.	0.00 327.10 1,635.07 24.61 23.76	0.00 11,121.40 27,796.19 55,224.84 110,521.06	112.00 104.00 426.00 4.40 4.40	43,030.40 3,536.00 7,242.00 9,873.60 20,466.86	43,030.40 14,657.40 35,038.19 65,098.44 130,987.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	267.130	กก.	56.07	14,977.97	0.00	0.00	14,977.97	
	- ไม้แบบ (คัต 80 %)	204.000	ลบ.ฟ.	400.00	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	
	- ไม้ครายีตแบบ	78.200	ลบ.ฟ.	400.00	31,280.00	0.00	0.00	31,280.00	
	- ตะปูตอกไม้	255.000	กก.	39.72	10,128.60	0.00	0.00	10,128.60	
	- น้ำมันทาไม้แบบ	1,020.000	ตร.ม.	10.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	255.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	35,445.00	35,445.00	
	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.*	95.200	ลบ.ม.	2,785.05	265,136.76	327.00	31,130.40	296,267.16	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,701.38	617,986.82	1,116.80	150,724.26	768,711.08	
	งานซ่อมแซมผิวทาง								
	- แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	6.800	ตร.ม.	294.98	2,005.86	0.00	0.00	2,005.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.*	1.020	ลบ.ม.	2,785.05	2,840.75	327.00	333.54	3,174.29	
	รวมค่างานซ่อมแซมผิวทาง	-	-	3,080.03	4,846.61	327.00	333.54	5,180.15	
	งานฝาดแaggerเหล็ก								
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	28.000	ท่อน	481.31	13,476.68	0.00	0.00	13,476.68	
	- เหล็กแบน (Flat Bar) ขนาด 50 x 4 มม.	123.000	ท่อน	295.00	36,285.00	0.00	0.00	36,285.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กฝาดแagger	1,672.740	กก.	0.00	0.00	10.00	16,727.40	16,727.40	
	- สังกะสี	107.400	ตร.ม.	38.00	4,081.20	35.00	3,759.00	7,840.20	
	รวมค่างานฝาดแaggerเหล็ก	-	-	814.31	53,842.88	45.00	20,486.40	74,329.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								849,322.11	

โครงการ : จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ โดยวิธีคัดเลือก / คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินลงทุนหาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)					รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522		1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320		1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886		1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911		1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325		1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666		1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550		1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341		1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518		1.1385	1.0700	1.2181
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153		1.1381	1.0700	1.2177

โครงการ : จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ โดยวิธีคัดเลือก / คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาผลงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินลงทุนหาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250.00	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969

โครงการ : จัดก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ โดยวิธีคัดเลือก / คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าโจ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินลงทุนหน่วยจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
350.00	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
≥500.00	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

849,322.11 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

1,360,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3067
849,322.11	1.3074
500,000.00	1.3091

รายงานจากแหล่งข้อมูลล่าสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา / องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	แอสฟัลต์ปกคอนกรีต	ตร.ม.	X						อบต.ยะลา	26 มีนาคม 2567	สืบจากบัญชีค่างาน
2	ไม้โครงเคร่า	ลบ.ฟ.	X						อบต.ยะลา	26 มีนาคม 2567	สืบจากบัญชีค่างาน
3	ไม้ค้ำยัน	ต้น	X						สพฐ.	26 มีนาคม 2567	ราคาสืบจาก สพฐ.
4	น้ำมันทาไม้แบบ	ตร.ม.	X						อบต.ยะลา	26 มีนาคม 2567	สืบจากบัญชีค่างาน
5	เหล็กFlatBarขนาด50x4มม.	ท่อน	X						อบต.ยะลา	26 มีนาคม 2567	สืบราคาจากบัญชีค่างาน
6	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	X						อบต.ยะลา	26 มีนาคม 2567	สืบจากบัญชีค่างาน
7	ค่าสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	X						อบต.ยะลา	26 มีนาคม 2567	สืบจากบัญชีค่างาน
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			7	-	-	-	-	-			

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1. ก่อสร้างงบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.2.3 คอนกรีตขยาย 1 : 3 : 5

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตขยาย)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 260 กก. @ 3.350 บาท/กก.	=	871.000 บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 327.100 บาท/ลบ.ม.	=	202.802 บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม. @ 542.060 บาท/ลบ.ม.	=	558.321 บาท/ลบ.ม.
น้ำมันผสมคอนกรีตจำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	2.952 บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	=	1,635.075 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,635.07 บาท/ลบ.ม.