

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวเขาหลังบ้านนายคอสี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก /  
 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวเขาหลังบ้านนายคอสี หมู่ที่ 3
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา / องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 1,634,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 465.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง  
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,860.00 ตารางเมตร  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 1,601,538.12 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ดำรงศักดิ์ ทองดินนอก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  - 7.2 อุสมัน หะยีสะมะแอ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา
  - 7.3 สมฤดี แซ่ตั้ง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อวิจารณ์/งานวิจารณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเลยละ

ดำรงศักดิ์ ทองตันนอก

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวเขาหลังบ้านนายคอสี่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                    | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 5                    | 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>3.1<br>งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต<br>(PORTLAND CEMENT CONCRETE<br>PAVEMENT)<br>3.1.1<br>ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา<br>.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE<br>PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 1,860.000 | 475.89       | 885,155.40 | 1.3848 | 659.01               | 1,225,763.19 |
| 6                    | 3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง<br>(EXPANSION JOINT)                                                                                                                                                                                    | เมตร  | 16.000    | 157.54       | 2,520.64   | 1.3848 | 218.16               | 3,490.58     |
| 7                    | 3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง<br>(CONTRACTION JOINT)                                                                                                                                                                                    | เมตร  | 356.000   | 81.40        | 28,978.40  | 1.3848 | 112.72               | 40,129.28    |
| 8                    | 4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)<br>4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.30 ม.                                                                                                                                   | ม.    | 15.000    | 1,040.72     | 15,610.80  | 1.3848 | 1,441.18             | 21,617.83    |
| 9                    | 4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.                                                                                                                                                                   | ม.    | 6.000     | 2,898.47     | 17,390.82  | 1.3848 | 4,013.80             | 24,082.80    |

ดำรงศักดิ์ ทองดีนอก

23 เมษายน 2567 14:13:04



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
จากกองช่างนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพานตัวเขาหลังบ้านนายคอลี หมู่ที่ ๓ โดยยี่วัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

( ดำรงศักดิ์ ทองดีนอก )

( ดำรงศักดิ์ ทองดีนอก )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Thurs

( อุสมัน หะยีสะมะแอ )

### กรรมการกำหนดราคากลาง

$$\sqrt{\frac{5}{2}}$$

( สมบัติ เชตตง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวเขาหลังบ้านนาบคอสี่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวเขาหลังบ้านนาบคอสี่ หมู่ที่ 3** หน่วยงานเจ้าของ  
 โครงการ/งานก่อสร้าง : **องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา / องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา**

| ลำดับที่ตามสัญญา                                      | ลำดับที่ | รายการ                                                                                      | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง     |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|---------------------------|--------------|
| 3.1                                                   | 1        | งานดิน                                                                                      |       |           |              |            |        |                           |              |
|                                                       | 1.1      | งานดิน (EARTHWORK)                                                                          |       |           |              |            |        |                           |              |
|                                                       | 1.1.1    | งานวางขั้วและชุดคอ                                                                          |       |           |              |            |        |                           |              |
| 3.2                                                   | 1.1.1.1  | งานวางขั้วและชุดคอ ขนาดเบ (CLEARING AND GRUBBING)                                           | ตร.ม. | 1,860,000 | 1.79         | 3,329.40   | 1,3848 | 2,47                      | 4,610.55     |
|                                                       | 1.1.2    | งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม แล้ววัดกับ                                                  | ตร.ม. | 1,860,000 | 11.47        | 21,334.20  | 1,3848 | 15.88                     | 29,543.60    |
| 5.1                                                   | 2        | งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                          |       |           |              |            |        |                           |              |
|                                                       | 2.1      | งานรองพื้นทาง (SUBBASES)                                                                    |       |           |              |            |        |                           |              |
| 6.1                                                   | 2.1.1    | งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)                                           | ลบ.ม. | 334,800   | 238.13       | 79,725.92  | 1,3848 | 329.76                    | 110,404.45   |
|                                                       | 2.2      | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)          |       |           |              |            |        |                           |              |
| 8.1                                                   | 2.2.1    | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)                           | ลบ.ม. | 93,000    | 509.62       | 47,394.66  | 1,3848 | 705.72                    | 65,632.12    |
| 8.2                                                   | 3        | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                                                 |       |           |              |            |        |                           |              |
|                                                       | 3.1      | งานผิวทางโรตแลนดัมเบดคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)                            |       |           |              |            |        |                           |              |
| 9.1                                                   | 3.1.1    | ผิวทางโรตแลนดัมเบดคอนกรีตหนา ..... ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 1,860,000 | 475.89       | 885,155.40 | 1,3848 | 659.01                    | 1,225,763.19 |
|                                                       | 3.1.2    | รอยต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)                                                         | เมตร  | 16,000    | 157.54       | 2,520.64   | 1,3848 | 218.16                    | 3,490.58     |
| 9.2                                                   | 3.1.3    | รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                                                    | เมตร  | 356,000   | 81.40        | 28,978.40  | 1,3848 | 112.72                    | 40,129.28    |
| 9.2                                                   | 4        | งานโครงสร้าง (STRUCTURES)                                                                   |       |           |              |            |        |                           |              |
|                                                       | 4.1      | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด <input type="checkbox"/> 0.30 ม.        | ม.    | 15,000    | 1,040.72     | 15,610.80  | 1,3848 | 1,441.18                  | 21,617.83    |
|                                                       | 4.2      | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด <input type="checkbox"/> 1.00 ม.        | ม.    | 6,000     | 2,898.47     | 17,390.82  | 1,3848 | 4,013.80                  | 24,082.80    |
| TOTAL                                                 |          |                                                                                             |       |           |              |            |        |                           | 1,525,274.40 |
| บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) |          |                                                                                             |       |           |              |            |        |                           | 1,601,538.12 |

หมายเหตุ - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้