



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

เรื่อง เพยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างกูโบร์ปาโจ-เขตละแอ หมู่ที่ ๓

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างกูโบร์ปาโจ-เขตละแอ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ซึ่งตรวจสอบและรับรองการออกแบบโดย นายศิริพัฒน์ รัตนฉวี วิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา ระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สย.๑๑๘๔๕) ณ หมู่ที่ ๓ บ้านปาโจ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลาขอประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกุพา รังโซะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา โทร. ๐ ๗๓๒๖ ๕๕๖๐

ที่ ยล ๗๕๕๐๓/๐๖๕

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างกูโบร์ปาโจ-เขตละแอ หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ที่ ๐๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างกูโบร์ปาโจ-เขตละแอ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นแล้วเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างกูโบร์ปาโจ-เขตละแอ หมู่ที่ ๓ เป็นเงินงบประมาณ ๖๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ข้อเสนอ

ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างกูโบร์ปาโจ-เขตละแอ หมู่ที่ ๓ เป็นเงินงบประมาณ ๖๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ดำรงศักดิ์ ทองดินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสมฤดี แซ่ตั้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอุสมัน หะยีสะมะแอ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ข้อเสนอ.....

นางสาวสมพร งาม

(ลงชื่อ).....

นางสาวสมพร งาม

(ดำรงศักดิ์ ทองดีนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

ข้อพิจารณา



อนุมัติให้ใช้ราคากลาง/ เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ



ไม่อนุมัติ / เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

นายสุภา รังโฆะ

(นายสุภา รังโฆะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
 สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายช้างกูโบร์ป่าโจ - เขตละแอ หมู่ที่ 3 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
 แบบเลขที่ 001/2567
 ประมาณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567
 ปริมาณงาน


ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 186.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 744.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	615,593.60	Factor F 1.3848
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5% (มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2548)	30,779.68	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผนชก 1
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	649,373.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	649,000.00	


ระยะทางดำเนินการ 0.186 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,489,247.31 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ...098... / 2567 สั่ง ณ วันที่ 22..... มีนาคม 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 ประธานกรรมการ
 (สิบเอกดำรงศักดิ์ ทองดินนอก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา


 กรรมการ
 (นางสมฤดี แซ่ตั้ง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 กรรมการ
 (นายอุสมัน หะยีสะมะแอ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายข้างกูโบร์ปาโจ - เขตละแอ หมู่ที่ 3 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

แบบเลขที่ 001/2567

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวจราจรลาดยาง	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตถนนเดิม(ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	744.00	1.83	1,361.52	1.3848	2.53	1,885.43
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	744.00	11.77	8,756.88	1.3848	16.30	12,126.53
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	34.00	-	1.3848	47.08	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	243.37	-	1.3848	337.02	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	308.29	-	1.3848	426.92	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	178.56	232.50	41,515.20	1.3848	321.97	57,490.25
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	37.20	516.68	19,220.50	1.3848	715.50	26,616.55
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	744.00	477.57	355,312.08	1.3848	661.34	492,036.17
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	196.16	784.64	1.3848	271.64	1,086.57
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	144.00	122.12	17,585.28	1.3848	169.11	24,352.10
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกียแต่ง	ลบ.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.3822	359.37	-
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.3822	359.37	-
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	7,999.25	-	1.3848	11,077.36	-
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								615,593.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

444,536.10

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799