



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายข้างมัสยิด หมู่ที่ ๒ บ้านกูเบ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา จะดำเนินโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายข้างมัสยิด หมู่ที่ ๒ บ้านกูเบ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร และช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานถนนลูกรัง กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ ถน-๔๐๑/๖๑) ณ สายข้างมัสยิด หมู่ที่ ๒ บ้านกูเบ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลาขอประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุพา รังโซะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนลูกรังสายข้างมัสดิต หมู่ที่ ๒ บ้านภูเบ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๗๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป.....ถนนลูกรัง.....
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๙...พฤษภาคม...๒๕๖๗.....
 เป็นเงิน.....๕๘๓,๐๐๐.๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๖.๑ รายงาน ประ.๔
 ๖.๒ รายงาน ประ.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๗.๑ สิบเอกดำรงศักดิ์ ทองดินอก
 ๗.๒ นางสมฤดี แซ่ตั้ง
 ๗.๓ นายอุสมัน หะยีสะมะแอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
 สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายข้ามมีสยิด หมู่ที่ 2 บ้านกูเบ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
 ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4.00 ม. ยาว 42.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 3.00 ม. ยาว 326.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 978.00 ตร.ม.


รวมระยะทางดำเนินการ 368.00 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,146.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	553,034.27	Factor F 1.3849
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5% (มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2548)	27,651.71	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	583,685.98	
	คิดเป็นราคา	583,000.00	
	(ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		


ระยะทางดำเนินการ 0.368 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,584,239.13 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 064..... / 2567 สั่ง ณ วันที่ 23..... กุมภาพันธ์ 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 ประธานกรรมการ
 (สิบเอกดำรงศักดิ์ ทองดินอก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา


 กรรมการ
 (นางสมฤดี แซ่ตั้ง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 กรรมการ
 (นายอุสมัน ทะยีสมะแอ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ยะลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
 สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายข้ามมัสยิด หมู่ที่ 2 บ้านภูเบ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
 แบบเลขที่ -
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและชุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,146.00	3.90	4,469.40	1.3849	5.40	6,189.67
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	34.00	-	1.3849	47.09	-
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,052.09	196.73	206,978.06	1.3849	272.45	286,643.92
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	402.09	261.65	105,206.85	1.3849	362.36	145,700.97
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	16.00	1,522.69	24,363.04	1.3849	2,108.77	33,740.37
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	20.00	2,915.71	58,314.20	1.3849	4,037.97	80,759.34
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		0+000.00					
	ขนาด		ไม่มี					
	ยาว		0.00 ม.					
รวมค่าก่อสร้าง								553,034.27

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

399,331.55
0.00
1.3849
1.2799