



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

เรื่อง เพิกถอนราคาากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างปอเนาะบ้านยะลา หมู่ที่ ๑

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างปอเนาะ บ้านยะลา หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๕.๐๐ ตารางเมตร (รวมพื้นที่หักโค้งด้านใน) (ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ซึ่งตรวจสอบและรับรองการออกแบบโดย นายศิริพัฒน์ รัตนฉวี วิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา ระดับสามัญ วิศวกร เลขทะเบียน สย.๑๑๘๔๕) ณ หมู่ที่ ๑ บ้านยะลา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลาขอประกาศเพิกถอนราคาากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างปอเนาะบ้านยะลา หมู่ที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภูพา รงโซะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างปอเนาะบ้านยะลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๖๑,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ถนน คสล.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๑...มิถุนายน...๒๕๖๗.....
เป็นเงิน.....๕๖๔,๐๐๐.๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายงาน प्र.๔
 - ๖.๒ รายงาน प्र.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ สิบเอกดำรงศักดิ์ ทองดีนอก
 - ๗.๒ นางสมฤดี แซ่ตั้ง
 - ๗.๓ นายอุสมัน หะยีสะมะแอ

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
 สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายทางช่วงปอเนาะบ้านยะลา หมู่ที่ 1 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
 แบบเลขที่ 005/2566
 ประมาณ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 187.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 655.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	534,636.34	Factor F 1.3848
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5% (มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2548)	26,731.82	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผันซุก 1
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	564,368.16	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	564,000.00	


ระยะทางดำเนินการ 0.187 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,016,042.78 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ...177... / 2567 สั่ง ณ วันที่ ...8.... พฤษภาคม 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 ประธานกรรมการ
 (สิบเอกดำรงศักดิ์ ทองดีนอก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

 กรรมการ
 (นางสมฤดี แซ่ตั้ง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

 กรรมการ
 (นายอุสมัน หะยีสะมะแอ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายทางข้างปอเนาะบ้านยะลา หมู่ที่ 1 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

แบบเลขที่ 005/2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวจราจรลาดยาง	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตถนนเดิม(ชนทั้ง)	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	655.00	1.83	1,198.65	1.3848	2.53	1,659.89
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	655.00	11.77	7,709.35	1.3848	16.30	10,675.91
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	34.00	-	1.3848	47.08	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	196.73	-	1.3848	272.43	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	261.65	-	1.3848	362.33	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	117.90	261.65	30,848.54	1.3848	362.33	42,719.06
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	32.75	516.68	16,921.27	1.3848	715.50	23,432.57
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	655.00	478.36	313,325.80	1.3848	662.43	433,893.57
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.50	196.16	686.56	1.3848	271.64	950.75
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	126.00	122.10	15,384.60	1.3848	169.08	21,304.59
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.3822	359.37	-
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.3822	359.37	-
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	7,997.59	-	1.3848	11,075.06	-
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								534,636.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

386,074.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799