

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณการราคาก่อสร้างโครงการ : กำแพงกันดินสูง 3.00 ม. ยาว 33.00 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 2 หน้า

ประมาณการ โดย นายรัฐพล นิโรธ เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานกำแพงกันดินสูง	473,970.60	1.3074	619,669.16	
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติการ 5 % (มติ ครม. 18 มกราคม 2548)			30,983.46	
2	ค่าป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				653,652.62	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				653,000.00	
(ตัวอักษร) -เงินหักแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-					

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สพฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 19.00-19.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ยะลา ที่ /2563 ลงวันที่ พฤษภาคม 2563 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(ดำรงศักดิ์ ทองดินอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสมฤดี แซ่ตั้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรัฐพล นิโรธ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : กำแพงกันดินสูง 3.00 ม. ยาว 33.00 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งานวิศวกรรมโยธา :

ประมาณการโดย : นายรัฐพล นิโรธ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานดิน									
	- ดินขุด	85.00	ลบ.ม.			125.00	10,625.00		10,625.00	
	- ดินถม	347.00	ลบ.ม.	105.78	36,705.66	99.00	34,353.00		71,058.66	
รวม										81,683.66
2	งานคอนกรีต									
	- คอนกรีต 180 กก./ซม. ²	9.24	ลบ.ม.	2,387.78	22,063.09	391.00	3,612.84		25,675.93	
	- คอนกรีต 240 กก./ซม. ²	70.95	ลบ.ม.	2,401.65	170,397.07	391.00	27,741.45		198,138.52	
	- ทรายรองพื้น	2.85	ลบ.ม.	313.09	892.31	99.00	282.15		1,174.46	
รวม										224,988.90
3	งานเหล็กเสริม									
	- เหล็ก SR 24 Ø 9 มม.	26.18	กก.	20.28	530.93	4.10	107.34		638.27	
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.	672.72	กก.	19.91	13,393.86	3.30	2,219.98		15,613.83	
	- เหล็ก SD 24 Ø 16 มม.	1,331.98	กก.	21.96	29,250.28	3.30	4,395.53		33,645.81	
	- เหล็ก SD 24 Ø 20 มม.	338.00	กก.	21.87	7,392.06	3.30	1,115.40		8,507.46	
	- เหล็ก SD 24 Ø 25 มม.	308.86	กก.	21.87	6,754.77	2.90	895.69		7,650.46	

