

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างตลาดและกำแพงกันดินบริเวณโดยรอบสนามฟุตบอล
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา แบบเลขที่ 005/2562
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,637,940.21	1.3074	2,141,443.04	เงินใน
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ การ 5% (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)	2,141,443.04	0.05	107,072.15	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
3	ประเภทไม่พิจารณาปรับราคา	3,000.00	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,251,515.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,251,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินสองล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สฟฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการราคากลาง จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ดำรงศักดิ์ ทองดินนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสมฤติ แซ่ตั้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายรัฐพล นิโรธ)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ลำไ้ม

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างตลาดและกำแพงกันดินบริเวณโดยรอบสนามฟุตบอล

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

แบบเลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๒

ประมาณการโดย นายรัฐพล นิโรธ

ประมาณราคาเมื่อ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานโครงสร้างกำแพงกันดิน (คิดที่ความยาว 10.00 ม.)								
	งานขุดดินและปรับระดับดินฐานราก	5.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	740.00	740.00	
	คอนกรีตหยาบรองพื้น 180 กก./ตร.ชม.	2.50	ลบ.ม.	2,387.78	5,969.45	391.00	977.50	6,946.95	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	13.94	ลบ.ม.	2,401.65	33,479.00	391.00	5,450.54	38,929.54	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.								
	- เหล็ก SR 40 Dia 12 มม.	291.00	กก.	20.70	6,023.70	3.30	960.30	6,984.00	
	- เหล็ก SR 40 Dia 16 มม.	684.00	กก.	20.19	13,809.96	3.30	2,257.20	16,067.16	
	- เหล็ก SR 40 Dia 20 มม.	337.23	กก.	20.37	6,869.38	2.90	977.97	7,847.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.38	กก.	39.25	1,545.67	-	-	1,545.67	
	- ไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	331.00	8,275.00	-	-	8,275.00	
	- ไม้คร่าว	7.50	ตร.ม.	331.00	2,482.50	-	-	2,482.50	
	- ตะปู	10.20	กก.	51.76	527.95	-	-	527.95	
	ท่อ พีวีซี Ø 2" พร้อมหัวอุดปลายและแผ่นใยสังเคราะห์	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	30.00	360.00	2,760.00	
	งานดินถม	64.50	ลบ.ม.	120.50	7,772.25	99.00	6,385.50	14,157.75	
	รวมงานโครงสร้างกำแพงกันดิน (คิดที่ความยาว 10.00 ม.)							107,263.86	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างกำแพงกันดินเฉลี่ยที่ความยาว 10.00 เมตร							10,726.39	
	งานโครงสร้างกำแพงกันดิน ความยาว 144.00 เมตร	144.00	ม.					1,544,600.16	
1.2	งานบันได คสล.จำนวน 5 ชุด								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	3.10	ลบ.ม.	2,401.65	7,445.12	391.00	1,212.10	8,657.22	
	เหล็กเสริมคอนกรีต				-	-	-	-	
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	31.47	กก.	22.80	717.52	4.10	129.03	846.54	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	106.79	กก.	21.12	2,255.40	4.10	437.84	2,693.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.15	กก.	39.25	162.89	-	-	162.89	
	- ไม้แบบ	1.30	ตร.ม.	331.00	430.30	-	-	430.30	
	- ไม้เคร่า	0.39	ตร.ม.	331.00	129.09	-	-	129.09	
	- ตะปู	0.52	กก.	36.45	18.95	-	-	18.95	
	รวมงานบันได คสล. จำนวน 5 ชุด							12,938.23	
2	งานดาดคอนกรีต							-	
	งานปรับพื้นที่	84.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,680.00	1,680.00	
	งานดินถมปรับระดับ	120.00	ลบ.ม.	120.50	14,460.00	99.00	11,880.00	26,340.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	14.61	ลบ.ม.	2,401.65	35,088.11	391.00	5,712.51	40,800.62	
	เหล็กเสริมคอนกรีต							-	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	404.49	กก.	20.70	8,372.94	4.10	1,658.41	10,031.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.13	กก.	39.25	476.10	-	-	476.10	
	- ไม้แบบ	2.45	ตร.ม.	331.00	810.95	-	-	810.95	
	- ไม้เคร่า	0.74	ตร.ม.	331.00	244.94	-	-	244.94	
	- ตะปู	0.49	กก.	36.45	17.86	-	-	17.86	
	รวมงานดาดคอนกรีต							80,401.82	
	รวมงานดาดคอนกรีตและกำแพงกันดิน							1,637,940.21	